

Męcinka, dn. 28 listopada 2012 r.

GP.271.10.2012

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28.11.2012 r. złożone do Części I zamówienia pn. **PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE GMINNEGO OBIEKTU KULTURALNO-EDUKACYJNEGO W MĘCINCIE Nr 85 – wyposażenie obiektu wraz z instalacją i rozmieszczeniem dostarczonych rzeczy** : Nagłośnienie sali informuję, co poniżej:

1. Torowisko ma zapewnić prawidłowe działanie kurtyny opisanej w zamówieniu.
Zamawiający nie wymaga zastosowania torowiska o symbolu SMK075.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie torowiska aluminiowego z prowadzeniem wózków wewnątrz szyny z zachowaniem wymaganej sztywności i nośności.
3. Sterowanie obu mostów oświetleniowych odbywać się ma z jednego wspólnego pulpitu.
4. Wykonawca w ramach montażu mostów oświetleniowych ma również poprowadzić instalacje zasilające mosty oraz przewody sterujące między szafą sterowniczą a pulpitem sterującym na ścianie bocznej sceny.
5. Strop nad sceną jest drewniany, ściany boczne sceny są murowane z cegły pełnej.
6. Strop nie pozwala na montaż mostów.
7. Zamawiający dopuszcza zamocowanie ewentualnej podkonstrukcji do mocowania mostów oświetleniowych.
8. Mosty oświetleniowe mają posiadać znak CE.
9. Zbłocza linowe mają mieć zabezpieczenia przeciw wypadnięciu lin.
10. Przed przystąpieniem do montażu wykonawca powinien wykonać projekt wykonawczy celem uzgodnienia z zamawiającym umiejscowienia, sposobu montażu i rodzaju (np. ilości lin) elementów mechaniki scenicznej.
11. Po skończonym montażu wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą instrukcje użytkowania, rysunki techniczne, warunki gwarancji, certyfikat CE i inne w/g Dyrektywy maszynowej.

W/w informacje stanowią integralną część SIWZ . Należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.